

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	

Le schede d'accertamento compilate secondo quanto definito dal D.M. 06 settembre 1994, riportanti tutti gli elementi di valutazione richiesti, non vengono allegate al presente documento; sono disponibili per le consultazioni del caso, presso l'ufficio Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.

AREE e/o Zone con PRESENZA ACCERTATA di AMIANTO

N.B.: I numeri e le sigle elencati sono quelli relativi alle schede redatte dal S.P.P., con nota interna n°104 spp del 15/07/05 e nota n°184/05 spp del 28/12/05.

presidio ospedaliero Bolognini in Seriate

- 1.02.) edificio 7, canne fumarie in cemento amianto per esalazione scarichi fognatura dalla ex cucina centrale (zona pentole cottura) alla copertura tetto ex trauma; (**☞ intervento solo in caso di demolizione**)
- 1.04.) edificio 7, nel sottotetto in lamiera, volumi tecnici, tubazioni di collegamento alle macchine cdz ex blocco sale operatorie, ex sale parto, ex nido; (**☞ incapsulare**)
- 1.05.) edificio 7, cavedio verticale con tubazioni dal piano terra (ex mensa) al piano sottotetto del punto 1.04.); (**☞ incapsulare**)
- 1.06.) edificio 7, sottostazione termica piano interrato con tubazioni riscaldamento che alimentano il vecchio padiglione (ex caldaie vaporax); (**☞ incapsulare**)
- 1.07.) dalla suddetta sottostazione termica alla cappellina esterna sita nel giardino, tratto orizzontale tubazioni in cunicolo sotterraneo; (**☞ incapsulare**)
- 1.08.) edificio 6, piccola sottostazione termica affiancata al corridoio pedonale coperto, vicino alla palazzina "gialla" direzione medica; (**☞ incapsulare**)
- 1.09.) edificio 8, nell'intercapedine al piano seminterrato ex anatomia patologica, lato ovest, sono presenti vecchie tubazioni; (**☞ incapsulare**)
- 1.10.) edificio 7, tubazioni nel locale macchina condizionamento/estrattore al piano interrato ex cucina centrale; (**☞ incapsulare**)
- 1.11.) edificio 7, deposito magazzino e corridoio ex cucina centrale al piano interrato (sotto la ex dialisi) tubazioni a soffitto; (**☞ incapsulare**)
- 1.12.) edificio 7, sottotetto in legno sopra la ex chiesa tubazioni riscaldamento (impianto a pioggia); (**☞ incapsulare**)
- 1.13.) edificio 7, sottotetto sopra l'ex trauma e sopra l'ex endoscopia edificio 8, tubazioni sfiato riscaldamento; (**☞ incapsulare**)
- 1.14.) edificio 6, piano interrato palazzina "gialla" deposito ex farmacia a soffitto tubazioni riscaldamento; (**☞ incapsulare**)

presidio ospedaliero Locatelli in Piario

- 2.03.) copertura in lastre ondulate chiesa e sottostazione termica; (**☞ rimuovere**)
- 2.06.) copertura in lastre ondulate vecchio inceneritore inutilizzato; (**☞ rimuovere**)
- b.03.) palazzina C.R.A. piano seminterrato, locale caldaia e attiguo locale boiler; (**☞ incapsulare**)
- 2.07.) vicino al deposito biancheria P -1 (presidio ospedaliero); (**☞ incapsulato**)

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	
			PAGINA 2 DI 5

presidio ospedaliero Briolini in Gazzaniga

3.02.) copertura/tetto palazzina B; (☞ *rimuovere*)

presidio ospedaliero SS. Capitanio e Gerosa in Lovere

- 4.02.) nel sottotetto corpo centrale in mattoni rossi, c'è un serbatoio/vaso d'espansione in eternit ; (☞ **intervento solo in caso di demolizione**)
- c.03.) attiguo al pronto soccorso in parallelo, dal locale macchine ascensore c'è una intercapedine pedonale contenente il proseguo di tubazioni provenienti dal corridoio lavanderia guardaroba; (☞ *incapsulare*)

presidio ospedaliero Pesenti Fenaroli in Alzano Lombardo

5.03.) copertura in lastre ondulate sopra ostetricia; (☞ *rimuovere*)

presidio ospedaliero Faccanoni in Sarnico

Per quanto riguarda questo presidio ospedaliero si fa riferimento al rispettivo Servizio Prevenzione Protezione della relativa sperimentazione di gestione affidata alla fondazione Habilitas.

AREE e/o ZONE con DUBBIA PRESENZA di AMIANTO

Per le aree e/o zone con dubbia presenza di amianto nei rivestimenti di tubi e/o caldaie con impasti di tipo gessoso, qui sotto elencate, si prevedono prelievi a campione per individuare l'asbesto eventualmente presente, affidando le analisi a ditta autorizzata.

presidio ospedaliero Bolognini in Seriate

Edificio 3

- a.01.) cavedio verticale per n° 9 piani, da sotto la radiologia sino a sopra la ex patologia neonatale, più il tratto orizzontale all'ultimo piano "volumi tecnici" dai tubi montanti sino alle macchine cdz della ex patologia neonatale;
N.B. E' rimasto il tratto orizzontale all'ultimo piano "volumi tecnici" dai tubi montanti fino alle macchine cdz della ex patologia neonatale;
- a.05.) piano terra radiologia tubazioni di collegamento alla macchina cdz del reparto;
N.B. L'impianto è nuovo ed è stato sostituito, ma al piano -1 sono rimaste le vecchie tubazioni;

Edificio 7

- a.07.) rivestimento ignifugo sulle pareti interne, applicato a spruzzo, nel vano corsa

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	

montacarichi dal piano mensa al piano ex blocco sale operatorie.

presidio ospedaliero Pesenti Fenaroli in Alzano Lombardo

- d.01.) archivio sotto la radiologia, piano interrato, scendendo al termine della scala, primo locale a destra tubazioni a soffitto;
- d.02.) tubazioni nel corridoio dall'archivio sotto la radiologia verso il gruppo di continuità (inverter);
- d.03.) tubazioni nei cavedi, ispezionabili solo carponi, a destra e a sinistra del corridoio di cui al precedente punto d.02;
- d.04.) sempre nello stesso corridoio, prima dell'inverter e dell'archivio, tubazioni nei cavedi in proseguo verso lo SPDC;
- d.05.) tubazioni a soffitto, zona archivio, locale gruppo di continuità;
- d.06.) piano interrato locale macchine cdz cucina, due serbatoi boiler e altre tubazioni;
- d.07.) piano interrato sottostazione pompe laboratorio analisi, vicino al vano scale;
- d.08.) tubazioni dalla botola passo d'uomo, vicino al bombolone ossigeno sino al cunicolo sotterraneo pedonale;
- d.09.) piano terra tubazioni nel corridoio portico prima dell'officina manutenzione;
- d.10.) tubazioni sotto la rampa scala ex casa suore accanto all'officina manutenzione, vedi anche sottostazione termica locale pompe nel sottoscala;
- d.11.) tubazioni dalla zona bilancia pesa sino al guardaroba;
- d.12.) corridoio guardaroba tubazione in verticale.

presidio ospedaliero S. Isidoro in Trescore B.

- d.01.) piano interrato, corridoio pedonale tra la dialisi e la morgue tubazioni riscaldamento ricircolo acqua sanitaria in vista a soffitto e parete sino alla cisterna dell'acqua potabile;
- d.02.) camini orizzontali delle caldaie e serbatoio accumulo acqua;
- d.03.) camino orizzontale esterno ex inceneritore;

Per quanto riguarda questo presidio ospedaliero si fa riferimento al rispettivo Servizio Prevenzione Protezione della relativa sperimentazione alla Ferb-Onlus.

Strutture ex ASL ed ex A.O. Treviglio Caravaggio

- presidio ospedaliero "Passi" di Calcinate :

NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- distretto di Albino : (ATS+ASST)

nella struttura sono presenti studi/ambulatori/uffici sia di ATS che di ASST BG Est ;
NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- distretto di Alzano : (ASST)

il distretto /consultorio si sviluppa su due piani, l'ingresso al piano terra e locali di lavoro al piano superiore; NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	
			PAGINA 4 DI 5

- distretto di Casazza :(ATS+ASST)

i locali sono inseriti al piano terra di un edificio nel quale si trovano gli uffici comunali, proprietari della struttura; *NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO*

- distretto di Clusone:(ATS+ASST)

edificio di recente costruzione (2010) privo di elementi in amianto

- distretto di Gandino:(AST+ASST)

i locali sono inseriti al piano terra di una struttura scolastica;
PRESENZA DI AMIANTO NON ACCERTATA

- distretto e serd di Gazzaniga:(ASST)

unico edificio anni 60 su più livelli ;
NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- distretto di Gromo:(ATS+ASST)

struttura di nuova costruzione;
NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- distretto di Grumello:(ATS+ASST)

la struttura si sviluppa su due piani, l'ASST occupa la quasi totalità della superficie tranne pochi uffici/studi appartenenti alla veterinaria; *NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO*

- distretto e serd di Lovere:(ATS+ASST)

edificio anni 60 su più livelli ;
NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- distretto di Ponte Nossa:(ATS+ASST)

i locali sono inseriti al piano terra di un edificio nel quale si trovano gli uffici comunali, proprietari della struttura; *NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO*

- distretto di Sarnico:(ATS+ASST)

la struttura è di proprietà comunale e comprende il distretto, uffici di ATS e locali di aggregazione anziani; *NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO*

- distretto di Seriate:(ATS+ASST)

la struttura, di proprietà comunale, è costituita da due palazzine di due livelli cadauno, oltre una ulteriore area staccata, sede del medico di guardia; *NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO*

- distretto di Trescore B.rio:(ATS+ASST)

edificio di recente costruzione (2021) privo di elementi in amianto

- distretto di Vilminore di Scalve:(ATS+ASST)

NON ACCERTATA LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	
			PAGINA 5 DI 5

Lista di distribuzione attraverso mail ai soggetti aziendali interessati

<input type="checkbox"/>	Responsabile U.O./Reparto/Servizio
<input type="checkbox"/>	Coordinatore di Reparto/Servizio
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Direzione Medica del P.O. e/o strutture di competenza
<input type="checkbox"/>	Direttore Sanitario Ospedaliero
<input checked="" type="checkbox"/>	Medico Competente
<input checked="" type="checkbox"/>	Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza
<input type="checkbox"/>	Altro:
Note:	<i>Il coinvolgimento preventivo degli RR.LL.SS avviene durante la riunione aziendale annuale di cui all'art. 35 del D.Lgs 81</i>
Altri riferimenti/allegati:	schede d'accertamento di cui al D.M. 06 settembre 1994: disponibili c/o Servizio Prevenzione e Protezione

La presente costituisce la valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lvo 81/08 e s.m.i. ed è stata condotta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza

<i>Resp.del Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>firma</i>	<i>data</i>
Ing. Michele Bisazza		
<i>Medico Competente</i>	<i>firma</i>	<i>data</i>
Dott.ssa Flavia Bigoni		